

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45432113-9

Kładzenie parkietu

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana posadzki z parkietu w sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI: Łódź, ul. Sienkiewicza 88

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Gastronomicznych


ADRES INWESTORA: Łódź, ul. Sienkiewicza 88

---

DATA OPRACOWANIA:

10. 10. 2020 r.

---



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Wymiana posadzki z parkietu</b>			
1	KNR 19-01 1019-05 analogia	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0 m2 - demontaż drabinek gimnastycznych	m2		
		1,80 * 3,00 * 5 + 0,90 * 3,00	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
2	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		12,06 * 26,50 + 1,20 * 0,20 * 2 + 1,60 * 0,20	m2	320,390	
				RAZEM	320,390
3	KNR 4-01 0519-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - papa pod parkietem	m2		
		320,39	m2	320,390	
				RAZEM	320,390
4	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m2		
		320,39 * 10%	m2	32,039	
				RAZEM	32,039
5	KNNR 2 1205-05	Posadzki z deszczulek na gwoździe - deszczułki dębowe kl. I grub. 22 mm	m2		
		320,390	m2	320,390	
				RAZEM	320,390
6	ZKNR C-2 0613-03	System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego	m		
		(12,06 + 26,50) * 2	m	77,120	
				RAZEM	77,120
7	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		320,39	m2	320,390	
				RAZEM	320,390
8	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		320,39	m2	320,390	
				RAZEM	320,390
9	KNR 2-02 1509-03 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową brudników drzwiowych - pasy szerokości 20 cm - linie boisk	m		
		linie do boiska siatkówki 18,0 * 2 + 9,0 * 5	m	81,000	
		linie do boiska koszykówki 26,0 * 2 + 15,0 * 4 + 6,0	m	118,000	
				RAZEM	199,000
10	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2		
		320,39	m2	320,390	
				RAZEM	320,390
11	KSNR 2 1003 -04 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - montaż drabinek gimnastycznych - drabinki istniejące z demontażu	m2		
		27,76	m2	27,760	
				RAZEM	27,760
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		parkiet z rozbiórki 320,39 * 0,022	m3	7,049	
				RAZEM	7,049