

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Demonta e		
1.1		Likwidacja istniejącej zabudowy meblowej Założono 4 osoby i 1 dzień pracy	kpl.	1,0000
1.2	KNR-W 2-02 1030-01	Demonta szafek kuchennych	m2	11,7200
1.3	KNR AT-43 0212-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - demonta sufitu kasetonowego	m2	30,0000
1.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV	m2	30,0000
1.5	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km	m3	3,0000
2		Dział: Prace elektryczne		
2.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłogę w innym niż betonowe Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm ²	m	53,0000
2.2	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłogę w innym niż betonowe Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm ²	m	67,0000
2.3	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku na podłogę w innym niż betonowe Przewód YDYp-450/750V 5x4,0mm ²	m	12,0000
2.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	6,0000
2.5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,0000
2.6	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,0000
2.7	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następnym pomiar)	pomiar	4,0000
2.8	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoga pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.	4,0000
2.9	KNR 5-08 0512-02	Montaż podświetleniem na gotowym podłogę w oprawach świetłkowych dla świetlówek w kształcie litery 'U' 40W - przykręcanych	szt.	4,0000
3		Dział: ciany sufit		
3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	104,8000
3.2	NRRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi i preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ciany i sufit	m2	104,8000
3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	74,8000
3.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	30,0000
3.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi i gipsowych z gruntowaniem	m2	104,8000
4		Dział: Posadzka		
4.1	NRRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi i preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	30,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
4.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm zatarte na gładko	m2	30,0000
4.3	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomuj cych i rozlewnych na przygotowanym podło u o gr. 2-5 mm Podkład pod posadzki epoksydowe	m2	30,0000
4.4	ZKNR C-2 0611-03	Posadzka epoksydowa Ceresit CF 37 rozlewnej gr. 1,0 mm wykonywana na przygotowanym podło u	m2	30,0000
4.5	ZKNR C-2 0611-04	Posadzka epoksydowa Ceresit CF 37 rozlewnej wykonywana na przygotowanym podło u - dodatek za nast pny 1,0 mm grubo ci	m2	30,0000
5		Dział: Wymiana stolarki drzwiowej		
5.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru o cie nic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,0000
5.2	KSNR 2 1202-03	Monta drzwi stalowych pełnych	m2	1,8000